

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Dostosowanie budynku SOWS do wymagań przeciwpożarowych - 11 - 200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 15

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - parter - 1 szt., I piętro - 17 szt., II piętro - 14 szt., poddasze - 1 szt.	szt.	33,000
			1+17+14+1		33,00000
2	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - parter - 1 szt., I piętro - 8 szt., II piętro - 11 szt., poddasze - 3 szt.	m2	48,972
			(1,1*2,12)+(1,00*2,12)*8+(1,00*2,12)*11+(1,00*2,12)*3		48,97200
3	KNR 4-01 0711-03		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - wykonanie tynków na ościeżach wymienionych drzwi - parter - 2 szt., I piętro - 25 szt., II piętro - 25 szt., poddasze - 4 szt.	m2	67,202
			((2,00*2)+0,90)*0,30+((2,12*2)+1,10)*0,30+((2,12*2)+1,00)*0,40*8+((2,00*2)+0,70)*0,12*16+((2,00*2)+0,90)*0,30+((2,12*2)+1,00)*0,40*11+((2,00*2)+0,70)*0,12*14+((2,12*2)+1,00)*0,30*3+((2,00*2)+0,80)*0,25		67,20200
4	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem w klasie odporności ogniowej EI 30 - piwnica - parter - 1 szt., I piętro - 24 szt., II piętro - 25 szt., poddasze - 4 szt.	m2	92,572
			(1,10*2,12)+(1,00*2,12)*8+(0,70*2,00)*16+(1,00*2,12)*11+(0,70*2,00)*14+(1,00*2,12)*3+(0,80*2,00)		92,57200
5	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem o odporności ogniowej w klasie EIS 60 - parter - 1 szt., I piętro - 1 szt.	m2	3,600
			(0,90*2,00)+(0,90*2,00)		3,60000
6	KNR 4-01 0508-03		Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	7,600
			2,00*3,80		7,60000
7	KNR-W 4-01 0441-04		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m2	7,600
			7,60		7,60000
8	KNR-W 4-01 0441-02		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	7,600
			7,60		7,60000
9	KNR 4-01 0412-02 analogia		Rozebranie elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	3,000
			1,50*2		3,00000
10	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kopała żelbetowa dachu	m3	1,064
			2,00*3,80*0,14		1,06400