

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-02 0409-04		Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	0,171
			(1.70*0.18*0.14)*4		0,17136
12	KNR 2-02 0409-01		Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	0,050
			(1.28*0.14*0.14)*2		0,05018
13	KNR 2-02 0410-01		Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.	m2	4,408
			7,60-(1.14*1.40)*2		4,40800
14	KNR 2-02 0410-03		Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m2	4,408
			4,408		4,40800
15	KNR 4-01 0502-05		Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki zwykłej rozbiórkowej	m2	4,408
			4,408		4,40800
16	KNR-W 2-02 1016-06		Okna oddymiające otwierane automatycznie i ręcznie	m2	3,192
			(1.14*1.40)*2		3,19200
17	KNR 2-02 2003-07		Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. w klasie ognioodporności REI 60 na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02	m2	12,772
			((1.10*1.40)*2+(1.14*1.80)+(1.14*1.10))*2		12,77200
18	KNR 2-02 1611-01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.	1,000
			1		1,00000
19	KNNR-W 9 1103-08		Przepusty żaroodporne z rur o śr. do 40 mmw ścianach z cegły o gr. 48-60 cm	prze pust	5,000
			5		5,00000
20	wycena indywidualna		Gaśnice proszkowe ABC	szt	2,000
			2		2,00000
21	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie przeciwpożarowej klapy oddymiającej EIS 120 o śr. 15 cm w ścianach z cegieł	szt.	1,000
			1		1,00000
22	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okno wewnętrzne	szt.	1,000
			1		1,00000
23	KNR 4-01 0304-02		Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,346
			1,20*1,20*0,24		0,34560
24	KNR 4-01 0711-02		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	1,440
			1,20*1,20		1,44000